

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym zakres od km 10+544-13+459	km		
		2.915	km	2.915	
				RAZEM	2.915
2	KNR 2-31 d.1 1402-03	Odsuniecie poboczy gruntowych na szerokości 1,0m- wykona zamawiający we własnym zakresie	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
3	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. sr 6 cm - frezowanie całej nawierzchni	m ²		
		-wcinki	m ²	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
2		NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych:	m ²		
		- jezdnia: (2915x5,6)+50m2=16374m2	m ²	16374.000	
		16374			
				RAZEM	16374.000
5	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		16374	m ²	16374.000	
				RAZEM	16374.000
6	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		16374	m ²	16374.000	
				RAZEM	16374.000
7	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych:	m ²		
		- jezdnia: 2915x5,5=16032,5+50m2= 16082,5	m ²	16082.500	
		16082.5			
				RAZEM	16082.500
8	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		16082.5	m ²	16082.500	
				RAZEM	16082.500
9	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		16082.5	m ²	16082.500	
				RAZEM	16082.500
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10	KNR 2-31 d.3 1401-06	Wykonanie poboczy gruntowych stabilizowanych mechanicznie gr 10 cm szerokości 0,75m- pobocza w zakresie zamawiającego	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR 2-01 d.3 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III pobocza w zakresie zamawiającego	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000