

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.750	km km	2.750	
				RAZEM	2.750
2	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. sr 4cm - wcinki 50m2 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krater ściekowych ulicznych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2		NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: 14375	m ² m ²	14375.000	
				RAZEM	14375.000
5	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 14375	m ² m ²	14375.000	
				RAZEM	14375.000
6	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) AC11 w ODCINEK POZA TERENEM ZABUDOWANYM 2400X5,1=12240M2 TEREN ZABUDOWANY 350X6,1=2135 M2 14375	m ² m ²	14375.000	
				RAZEM	14375.000
7	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 14100	m ² m ²	14100.000	
				RAZEM	14100.000
8	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych: 14100	m ² m ²	14100.000	
				RAZEM	14100.000
9	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm AC 8S (warstwa ścieralna) ODCINEK POZA TERENEM ZABUDOWANYM 2400X5,0=12000 M2 TEREN ZABUDOWANY 350X6,0=2100 M2 14100	m ² m ²	14100.000	
				RAZEM	14100.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10	KNR 2-31 d.3 1401-06	Wykonanie poboczy z materiału z frezowania gr 10cm - pobocza 0,75m = 1788m2- Wykona zamawiający we własnym zakresie 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR 2-01 d.3 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - WYKONA ZAMAWIAJACY WE WŁASNYM ZAKRESIE 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000