ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 TUCHOLA
tel. (52) 55 90 112
NIP 561-13-30-172 REGON 092361628

Tuchola, 14 maja 2020 r.

ZDP 272-ZPU-1-2020

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. *„Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim od km 4+125 do km 8+580"*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 6 maja 2020 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego poprzez wykonanie przełomu na drodze 1031C Cekcyn Błądzim od km 0+950 do km 1+050 jej przebiegu w zakresie którego wchodzą roboty: (odcinek za miejscowością Cekcyn) :
- rozbiórka nawierzchni 6cm i podbudowy 20cm 510 m2,
- Roboty ziemne,
- wzmocnienie podłoża gruntocementem C1,5/2 gr 15 cm 550 m2,
- podbudowa z KŁSM 0-31,5 gr 20 cm 550m2,
- podbudowa z betonu asfaltowego Ac15P gr 4 cm 530m3,
- warstwa wiążąca z BA Ac 16 W gr 4 cm 510 m2,
- warstwa ścieralna z BA Ac 11 S gr 4 cm 500m2.

W zakresie odcinka próbnego należy wykonać pobocza z KŁSM 0-31,5 gr 10 cm wraz z plantowaniem terenu przyległego.

Pytanie nr 2:
Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe wg SST oparte są na Zastąpionych dokumentach WT-2-2008, czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki wg WT-2 2014?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki wg WT 2 2014.

Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie okresu gwarancji na malowanie poziome?
Odpowiedź:
Gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe – 36 miesięcy

Pytanie nr 4:
Prosimy o wyjaśnienie jakie oznakowanie poziome należy wykonać w przedmiarze poz. 59 jest malowanie cienkowarstwowe natomiast w SST 07.01.01 jest malowanie poziome grubowarstwowe.
Odpowiedź:
Należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe zgodnie z SST 07.01.01. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót w tym zakresie.

Pytanie nr 5
Poz. 20 przedmiaru: *„Przełożenie istniejących nawierzchni z kostki betonowej wraz z regulacją wysokościową do 10cm. Kalkulować wyrównanie istniejącej podbudowy gruntocementem Rm 1,5 MPa śr 10cm"* Zamawiający zakłada 100 % starego materiału. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli materiał z rozbiórki nie będzie się nadawał do ponownego wbudowania Zamawiający dostarczy nowy materiał.

Odpowiedź:
Ze względu na to, iż jest to materiał staroużyteczny należy kalkulować 20% nowego materiału (kostka betonowa typu Cegła 20x10x6)

Pytanie nr 6
Prosimy o dołączenie brakujących SST:
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2,5 MPA
- Ścianki czołowe dla rur o średnicy 80cm
- Wykonanie przepustu fi800 na ławie żwirowej 50x100 PEHD SN 8
- Ścieki uliczne z kostki betonowej 8cm w dwóch rzędach
- Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych; regulacja pionowa włazów kanałowych-teleskopowe
- BARIERY STALOWE n2w2a 07.05.01

Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza brakujące specyfikacje techniczne:
D.07.05.01 Bariery ochronne metalowe
D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

Pytanie nr 7
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku

z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15 r. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Aktualnie podejmowane są decyzje o stopniowym zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w Polsce. Jeżeli jednak rząd zaostrzy obostrzenia i nie będzie można wykonać pewnego zakresu robót, Zamawiający podejmie działania stosownie do decyzji, które będą podjęte przez rząd. Na dzień dzisiejszy trudno określić, jakie problemy wystąpią podczas realizacji zadania, jednakże art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy dopuszcza możliwość zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Pytanie nr 8

W dokumentacji oraz na przekroju jest warstwa wyrównawcza AC11W gr średnio 4 cm natomiast w przedmiarze robót poz. Nr 33 jest grubość średnio 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie oraz potwierdzenie że powierzchnia podana w poz. 33 jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę profilowo wiążąca z Ba AC11W gr śr 4cm zgodnie z dokumentacją. Zamawiający zmienia treść przedmiaru w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wykonania odcinków próbnych. Jeśli tak to proszę o podanie ich lokalizacji, powierzchni oraz układu warstw i ich grubości.

Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 1.

Pytanie nr 10
Prosimy o wskazanie prawidłowego wymiaru ławy pod krawężniki. Wymiary ław podane w przedmiarze są zaniżone w stosunku do SST.
Odpowiedź:
Wymiar ławy należy wykonać zgodnie z SST. Zamawiający zmienia treść przedmiaru w tym zakresie

Pytanie nr 11
Zgodnie z SST dotycząca wykonania oznakowania poziomego należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe, zaś kosztorys ofertowy mówi o cienkowarstwowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe zgodnie z SST 07.01.01. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót w tym zakresie.

Pytanie nr 12
Prosimy o załączenie brakujących SST dotyczących:
- montażu wyświetlacza pomiaru prędkości,
- montażu barier stalowych N2W2a,
- wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Odpowiedź:
Specyfikacja wyświetlacza prędkości opisana została z załączniku do zgłoszenia.
Zamawiający zamieszcza brakujące specyfikacje techniczne:
D.07.05.01 Bariery ochronne metalowe
D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) **przedmiar robót** stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostaje zamieszczony na stronie internetowej;
2) do **Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych** stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ dodaje się Specyfikacje Techniczne:
   D.07.05.01 Bariery ochronne metalowe
   D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
   D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
   D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
   D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

Powyższe wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Krzysztof Kociński